

# 御見積書

2023年2月25日

## HP エクステリア 新単価見積 様

HP用 施工事例① A様

有効期限 1ヶ月

### 株式会社 ベストホーム

〒703-8265  
岡山県岡山市中区倉田387-3  
代表取締役 藤本誠二  
TEL 086 -277-7555  
FAX 086 -276-4116

下記の通りお見積申し上げます

担当 久保 孝朗

合計金額(税込) ¥2,992,000

商談No. 2- 14535 見積No. 2- 26238

名称	数量	単位	定価	単価	金額
仮設工事 水盛り	1	式		22,000	22,000
重機回送費	1	式		27,000	27,000
養生費	1	式		9,000	9,000
< 小 計 >					58,000
樹脂デッキ工事 【三協】ひとと木 2間5尺 ロング束柱+H700ステップ	1	セット	304,100	188,542	188,542
デッキ組み立て施工費	1	式		26,000	26,000
束石+モルタル固定	9	カ所		1,500	13,500
ステップ取り付け施工費	1	式		12,000	12,000
< 小 計 >					240,042
境界工事(西) 筋掘り(重機使用)	8.6	m		1,000	8,600
基礎幅(W400×100)(仮枠・鉄筋ハシゴ・スペーサー込み)	8.6	m		6,000	51,600
埋戻し・地ならし	8.6	m		1,200	10,320
【TOYO】STスプリット 3段積み	5.2	m <sup>2</sup>		15,200	79,040
【YKK】シンプルオフェンスT2型T80 本体	5	枚	13,800	5,125	25,625
自由柱	7	本	4,400	2,640	18,480
コーナー材	1	本	2,600	1,560	1,560
小口キャップ	1	セット	800	480	480



名称	数量	単位	定価	単価	金額
< 小 計 >					48,000
独立ポスト工事 【エクシス】ホビ+ホビラウンド+ホビレバー	1	セット		67,500	67,500
取り付け施工費	1	式		8,000	8,000
< 小 計 >					75,500
床土間工事 鋤取り(重機使用)	46	m <sup>2</sup>		1,200	55,200
残土場外処分	7	m <sup>3</sup>		11,000	77,000
場内整地	2	m <sup>3</sup>		6,000	12,000
型枠工	47	m		1,000	47,000
型枠工(R)	28	m		1,200	33,600
クラッシャー敷き転圧	46	m <sup>2</sup>		1,700	78,200
土間コンクリート金コテ押さえ(t100mm)スぺーサー・生コン・メッシュ筋入り	24	m <sup>2</sup>		7,500	180,000
カラーハードナー仕上げ(t100mm)スぺーサー・生コン・メッシュ筋入り	23	m <sup>2</sup>		9,000	207,000
割溝:カラー砂利敷き	1	式		30,000	30,000
< 小 計 >					720,000
砂利敷き工事 裏すきとり調整/残土処分	1	式		26,000	26,000
防草シート敷き	9.5	m <sup>2</sup>		1,700	16,150
碎石敷き	9.5	m <sup>2</sup>		1,700	16,150
< 小 計 >					58,300
電気工事 【オンリーワン】真鍮製ガーデンライト BH1000	1	セット		25,300	25,300
【パナソニック】スマートEEスイッチ	1	セット	12,500	8,750	8,750
インターホン/照明取り付け施工費(配線接続含む)	1	式		40,000	40,000
< 小 計 >					74,050
植栽工事 植木H2.5~3.0(材工共)	1	式		35,000	35,000
下草植え込み費	1	式		30,000	30,000
山石 据え置き	1	式		2,000	2,000
< 小 計 >					67,000
その他の工事 樹調整費	8	カ所		3,000	24,000

